

その他（１）令和5年度の実施予定事業について

◇実施予定事業

表 3-1：実施予定事業一覧表

主たる事業費		
工事 請負費	大立竪坑櫓	法面崩落対策工事（１期） 令和4年度に策定する設計内容に則り、大立竪坑櫓背面に位置する法面に対する崩落対策工事（１期）を実施する。
委託料	大立竪坑櫓	法面崩落対策工事（１期） 監理業務 上記工事が設計書に基づき実施されていること、文化財の保存に支障をしないことに留意し、監理業務を実施する。
	大立竪坑 捲揚機室	内部岩盤崩落等調査、及び対策工事実施設計業務 大立竪坑捲揚機室内部に露出する岩盤において崩落の危険がある箇所を目視確認したため、基準1に定められる機械類の保存及び保存修理工事の安全の確保を目的として、崩落の危険の有無とその安定度について調査し、必要に応じて対策案を検討する。
		<p style="text-align: center;"> ：令和4年度の法面の安定度調査の実施範囲 ：令和5年度の内部岩盤の安定度調査の実施予定範囲 </p>
	高任粗砕場	地盤観測機器モニタリング業務 資料2の表2-2で示したモニタリング計画に則り、地盤観測を継続する。