

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-8号
工 事 名	小木地区 導・配水管布設替（宿根木工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 宿根木 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	導・配水管布設替工 ・仮設導水管 ステンレス鋼管 G型 80A L=515.5m ・仮設配水管 ステンレス鋼管 G型 150A L=342.4m、100A L=17.5m ・仮設給水管 φ20 1件 ・伐竹工、竹垣工 1式 ・導水管 WEET-DA φ75 L=492.5m ・配水管 HPPE φ150 L=284.9m、φ100 L=10.5m ・排泥管 HIVP φ75 L=37.3m ・計装ケーブル L=492.5m (2本) ・排泥管 PP φ20 L=7.3m、HIVP φ20 L=1.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業㈱ 代表取締役 中野 大 佐渡市小木木野浦176-3
工 期 (自)	令和5年7月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月22日
変更前の契約金額	¥82,280,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月15日
変更後の契約金額	¥88,013,200.-
変 更 の 理 由	・仮設道路工について、盛土工法を取りやめ掘削土を現場内再利用することによる変更。 ・仮設ケーブルへの切替えをしなくても施工が可能となったことから、仮設ケーブルにかかる費用を減額する。 ・現地精査により各工種の数量を変更する。 ・道路管理者の指示により舗装本復旧範囲を増工する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告