

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-25号
工 事 名	羽茂地区 送・配水管布設替（上町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂本郷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	送・配水管布設替工 ・仮設配水管 ステンレス鋼管 G型 80A L=47.0m、50A L=45.9m ・仮設送水管 ステンレス鋼管 G型 80A L=77.1m ・本設配水管 HPPE φ75 L=42.4m、φ50 L=51.9m HI-VP φ75 L=4.9m、φ50 L=1.6m（排泥） ・本設送水管 HPPE φ75 L=72.6m、HI-VP φ75 L=2.4m ・給水管接続 7 件 ・消火栓接続 1 基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	本間建設㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋1646-3
工 期 （ 自 ）	令和5年8月3日
工 期 （ 至 ） (変 更 後)	令和6年1月29日
変更前の契約金額	¥20,856,000.-
変 更 契 約 日	令和6年1月22日
変更後の契約金額	¥22,785,400.-
変 更 の 理 由	・現地精査による仮設管設置位置の変更、及びレンタル日数の減。 ・本設配管の既設接続箇所の高さ、角度調整に必要な継手の追加、及びバルブの追加による増。 ・県道部の既設管撤去掘削範囲の増、既設舗装が厚かったことによる本復旧土工費の増。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告