

# 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-4号
工 事 名	赤泊地区 送・配水管布設替（浦津第1工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 徳和 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<p>送・配水管布設替工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設管 ステンレス鋼管 G型 150A L=423.1m、100A L=54.9m、80A L=210.5m、50A L=145.3m</li> <li>・仮設給水管接続 3 5 件</li> <li>・送水管 HPPE φ 150 L=218.3m</li> <li>・配水管 HPPE φ 150 L=366m、φ 100 L=3.1m、φ 75 L=76.6m、φ 50 L=7.2m</li> <li>・地上式消火栓取替 2 基、地下式消火栓取替 1 基、地上式消火栓接続 1 基</li> <li>・給水管接続 4 6 件</li> </ul>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>共栄建設工業㈱</p> <p>代表取締役 中野 佳</p> <p>佐渡市赤泊6 7 7 - 1</p>
工 期 ( 自 )	令和6年8月8日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和7年5月30日
変更前の契約金額	¥97,130,000.-
変 更 契 約 日	令和7年5月16日
変更後の契約金額	¥103,475,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設給水管の接続方法を変更したことによる管材費等の減。</li> <li>・既設下水道引込管をかわすため送水管の継手類を追加する。</li> <li>・舗装本復旧面積を変更し増とする。</li> <li>・仮設管を側溝内に設置する際に破損させた側溝蓋の交換費を計上する。</li> <li>・既設接続箇所の口径が違っていたためφ100布設替工を計上する。</li> </ul>